

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE SALI ZAJĘCIOWEJ - ROBOTY REMONTOWE
ADRES INWESTYCJI : KARŁOWICE, UL. KOLEJOWA 9
INWESTOR : Gmina Popielów
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 13; 46-090 Popielów
WYKONAWCA ROBÓT : ---ZAPYTANIE OFERTOWE---
ADRES WYKONAWCY : ---ZAPYTANIE OFERTOWE---

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MATEUSZ MACIOSZEK - INSP. D/S BUDOWNICTWA
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4540000-1	ROBOTY WSTĘPNE			
1	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - roze- branie podłogi w celu dezynfekcji zagrzybień podłoża 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - roze- branie podłogi w celu dezynfekcji zagrzybień podłoża 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR BC-02 d.1 0127-03	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- paratem RENOGAL - mechanicznie, natrysk jednokrotny - przyjęto orientacyj- nie 11.99*5.73	m ² m ²	 68.703	
				RAZEM	68.703
2	4530000-0	INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
7	KNR-W 4-03 d.2 0902-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 5-08 d.2 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła- dany w tynku 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR-W 5-08 d.2 0501-07	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 5-08 d.2 0505-02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - MONTAŻ OPRAW RASTROWYCH 4x12 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR-W 5-08 d.2 0808-04	Oznaczenie przewodu 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
12	d.2 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej w zakresie dołożenia dwóch gniazdek z zasil- aniem z istn. puszek wraz z brusdowaniem i tynkowaniem bruzd 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 12	pomiar pomiar .	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	45430000-0	PODŁOGI			
14	NNRNKB d.3 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej - UZUPEŁNIE- NIE WCZEŚNIEJ ROZEBRANEJ POSADZKI DREWNIANEJ 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 4-01 d.3 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokry- tych pyłochłonem 11.99*5.73	m ² m ²	 68.703	
				RAZEM	68.703
16	KNR 19-01 d.3 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych 68.703	m ² m ²	 68.703	
				RAZEM	68.703
17	KNR 19-01 d.3 1309-13	Jednokrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,25 m2 - LISTWY (11.99*2+5.73*2)*0.14	szt. szt.	 4.962	
				RAZEM	4.962
4	45440000-3	ŚCIANY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 d.4 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (11.99*2+5.73*2)*3.07-(1.67*2.57*5+1.00*2.00)	m ²		
			m ²	85.341	
				RAZEM	85.341
19	KNR 0-23 d.4 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.70+2.60*2)*5+5.00	m		
			m	39.500	
				RAZEM	39.500
20	KNR-W 2-02 d.4 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (11.99*2+5.73*2)*3.07-(1.67*2.57*5+1.00*2.00)	m ²		
			m ²	85.341	
				RAZEM	85.341
21	KNR-W 2-02 d.4 2011-07 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (11.99*2+5.73*2)*3.07-(1.67*2.57*5+1.00*2.00)	m ²		
			m ²	85.341	
				RAZEM	85.341
22	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (11.99*2+5.73*2)*3.07-(1.67*2.57*5+1.00*2.00)	m ²		
			m ²	85.341	
				RAZEM	85.341
5		SUFIT			
23	KNR 0-23 d.5 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (11.99* 5.73)	m ²		
			m ²	68.703	
				RAZEM	68.703
24	KNR-W 2-02 d.5 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (11.99* 5.73)	m ²		
			m ²	68.703	
				RAZEM	68.703
25	KNR-W 2-02 d.5 2011-07 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (11.99* 5.73)	m ²		
			m ²	68.703	
				RAZEM	68.703
26	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (11.99* 5.73)	m ²		
			m ²	68.703	
				RAZEM	68.703
6 45400000-1		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
27	d.6 kalk. własna	Montaż rolet ochronnych na okna - 3 kpl / okno = 15 kpl	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
28	d.6 kalk. własna	Montaż nakładek na parapety	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
29	d.6 kalk. własna	Montaż dwóch nawiewników higrosterowalnych na wysokości 2,00 z grzałką elektryczną regulowaną, wraz z doprowadzeniem zasilania	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	d.6 kalk. własna	przebudowa istniejących krtek wywiewnych wraz z wymianą elementów	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY WSTĘPNE				
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
3	PODŁOGI				
4	ŚCIANY				
5	SUFIT				
6	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 6	ROBOTY WSTĘPNE						
2	7 - 13	INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
3	14 - 17	PODŁOGI						
4	18 - 22	ŚCIANY						
5	23 - 26	SUFIT						
6	27 - 30	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
		RAZEM						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: