

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń LKS Popielów
ADRES INWESTYCJI : Popielów, ul. Przyszłości
INWESTOR : Gmina Popielów
ADRES INWESTORA : 46-090 Popielów ul. Opolska 13
WYKONAWCA ROBÓT : Zapytanie ofertowe
ADRES WYKONAWCY : Zapytanie ofertowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MATEUSZ MACIOSZEK
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BEATA KUPCZYK -
DATA OPRACOWANIA : 19..06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19..06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty instalacyjne instalacji sanitarnych:			
1		Roboty demontażowe wyposażeni wraz z utylizacją:	kpl.		
d.1	kalk. własna	- 2 x miska ustępowa ze spluczką - 1 x umywalka - ścianki oddzielające drewniane kpl			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
d.1	0234-01				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-15/	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna "meblowa"	kpl.		
d.1	GEBERIT				
	0202-02				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-15/	Ścianki międzypisuarowe	szt.		
d.1	GEBERIT				
	0204-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.1	GEBERIT				
	0101-01				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
d.1	0230-01				
		1+1	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Roboty instalacyjne montażowe - podłączenie 2 ustępów, podłączenie 2 pisuarów, 3 umywalk wraz z wykonaniem podejść instalacyjnych.	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa elementów stelaza	m ²		
d.1	2004-01	1.50*1.20+1.50*0.5	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
2		Zabudowa LTT			
9	KNR 2-15/	Ścianki międzypisuarowe	szt.		
d.2	GEBERIT				
	0204-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		Dostawa i montaż ścianek w lekkiej konstrukcji - płyt z litego laminatu HPL bądź płyt wiórowych P5 oraz osprzętu z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej. wraz z 2 szt drzwi kabinowych. Zabudowa kabin ustępowych	m ²		
d.2	kalk. własna	1.52*2.00+1.50*2.00	m ²	6.040	
				RAZEM	6.040
3		Roboty budowlane i wykończeniowe			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.3	0354-03				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.3	0306-06	- zamurowanie otworu okiennego z pozostawieniem "uskoku" od strony zewnętrznej			
		0.80*0.60*2	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-01	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m2)	m ²		
d.3	0717-01	1.27*2.05+2.39*1.27+3.06*2*2.20+1.52*2.58+1.52*2.05+4.33*2*2.20+1.22*2*2+1.22*2*1.88+1.13*2*2.05+1.42*2.58	m ²	62.956	
				RAZEM	62.956
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	1.27*2.05+2.39*1.27+3.06*2*2.20+1.52*2.58+1.52*2.05+4.33*2*2.20+1.22*2*2+1.22*2*1.88+1.13*2*2.05+1.42*2.58	m ²	62.956	
				RAZEM	62.956
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.27*2.05+2.39*1.27+3.06*2*2.20+1.52*2.58+1.52*2.05+4.33*2*2.20+1.22*2*2+1.22*2*1.88+1.13*2*2.05+1.42*2.58	m ²	62.956	
				RAZEM	62.956
17	KNR 0-17 d.3 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		1.27*2.05+2.39*1.27+3.06*2*2.20+1.52*2.58+1.52*2.05+4.33*2*2.20+1.22*2*2+1.22*2*1.88+1.13*2*2.05+1.42*2.58	m ²	62.956	
				RAZEM	62.956
18	KNR 0-17 d.3 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		1.27*2.05+2.39*1.27+3.06*2*2.20+1.52*2.58+1.52*2.05+4.33*2*2.20+1.22*2*2+1.22*2*1.88+1.13*2*2.05+1.42*2.58	m ²	62.956	
				RAZEM	62.956
19	KNR 0-17 d.3 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		1.27*3.06+1.27*1.22+1.42*1.13+4.33+1.52	m ²	12.890	
				RAZEM	12.890
20	KNR 0-17 d.3 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		12.89	m ²	12.890	
				RAZEM	12.890
21	KNR AT-23 d.3 0302-03 analogia	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych prostokątnych (o różnej wielkości) układanych we wzory i dopasowanych do siebie wymiarami na zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma część stopnia o szerokości do 35 cm	m		
		0.80*0.40	m	0.320	
				RAZEM	0.320
22	KNR-W 2-02 d.3 1519-01 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - miejsca po zamurowanych oknach	m ²		
		0.80*0.40*2	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
23	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż 2 wentylatorów wyciągowych o120 mmm w ścianach zewnętrznych - pomieszczenie wc + pomieszczenie z pisuarami wraz z wykonaniem otworu i podłączeniem do instalacji elektrycznej.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 8	Roboty instalacyjne instalacji sanitarnych:	0.00				0.00%
2	9 - 10	Zabudowa LTT	0.00				0.00%
3	11 - 23	Roboty budowlane i wykończeniowe	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty instalacyjne instalacji sanitarnych:				0.00
2	Zabudowa LTT				0.00
3	Roboty budowlane i wykończeniowe				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł