

PIK. 322,22

Skala pionowa 1:200

Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,04m²

Pole pow. NASYP = 0,00m²

P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	139,35	139,39	139,42	139,45	139,41
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	139,25	139,29	139,07	139,10	139,31
RZĘDNE TERENU	139,38	139,25	139,38	139,35	139,38
ODLEGŁOŚCI	-2,50	-1,50	0,00	1,50	2,50

PIK. 352,30

Skala pionowa 1:200

Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,56m²

Pole pow. NASYP = 0,00m²

P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	139,28	139,32	139,35	139,38	139,34
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	139,18	139,22	139,00	139,03	139,24
RZĘDNE TERENU	139,48	139,22	139,40	139,35	139,45
ODLEGŁOŚCI	-2,90	-1,50	0,00	1,50	2,20

PIK. 394,10

Skala pionowa 1:200

Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 2,03m²

Pole pow. NASYP = 0,00m²

P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	139,42	139,46	139,49	139,52	139,48
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	139,22	139,36	139,14	139,17	139,38
RZĘDNE TERENU	139,52	139,46	139,52	139,52	139,48
ODLEGŁOŚCI	-3,40	-2,50	0,00	1,10	3,20

PIK. 430,00

Skala pionowa 1:200

Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,26m²

Pole pow. NASYP = 0,00m²

P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	139,55	139,58	139,61	139,64	139,60
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	139,45	139,48	139,26	139,29	139,50
RZĘDNE TERENU	139,62	139,48	139,62	139,54	139,58
ODLEGŁOŚCI	-2,60	-1,50	0,00	1,50	2,20

PIK. 451,04

Skala pionowa 1:200

Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,30m²

Pole pow. NASYP = 0,00m²

P.P. = 128,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	139,61	139,65	139,68	139,71	139,68
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	139,51	139,55	139,33	139,36	139,58
RZĘDNE TERENU	139,72	139,55	139,68	139,68	139,73
ODLEGŁOŚCI	-2,30	-1,50	0,00	1,50	2,90

Temat opracowania:	Projekt budowlano - wykonawczy drogi gminnej ul. Buczka w m. Stobrawa gm. Popielów.	
Temat rysunku:	Przekroje normalne odcinek -I	
Inwestor:	Gmina Popielów	
BRANŻA: Drogowa.	Podpisy:	Skala: 1:200
PROJEKTANT: - inż. Seweryn Kaczmarek.		Data: listopad 2008 r.
		Rysunek nr: 12