
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Buczka - oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Stobrawa, ul. Buczka
INWESTOR : Gmina Popielów
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gerard Mainka
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2006

Stawka roboczogodziny : 11.50 zł
Poziom cen : III kw. 2008

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 66.80 % R, S
Zysk [Z] 13.20 % R+Kp(R), S+Kp(S)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2006

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stobrawa - rozbudowa oświētlenia			
1	KNNR 5 d.1 0403-01 SST/E p. 1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym -szafka oświētlenia ulicznego - pomiar i sterowanie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0701-03 SST/E p. 6	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		198	m ³	198.000	
				RAZEM	198.000
3	KNNR 5 d.1 0702-03 SST/E p.6	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		154	m ³	154.000	
				RAZEM	154.000
4	KNNR 5 d.1 0706-01 SST/E p. 6	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		550	m	550.000	
				RAZEM	550.000
5	KNNR 5 d.1 0705-01 SST/E p. 7	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - AROT DVK 75	m		
		41.5	m	41.500	
				RAZEM	41.500
6	KNNR 5 d.1 0705-01 SST/E p. 7	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - AROT SRS 75	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
7	KNNR 5 d.1 0707-02 SST/E p.6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (YAKXS 4x35)	m		
		553	m	553.000	
				RAZEM	553.000
8	KNNR 5 d.1 0713-02 SST/E p.6	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YAKXS 4x35	m		
		49	m	49.000	
				RAZEM	49.000
9	KNNR 5 d.1 1001-01 SST/E p. 2	Montaż i stawianie słupów oświētleniowych ulicznych o masie do 100 kg - słup oświētleniowy S - 80	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 d.1 1002-01 SST/E p. 2	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 d.1 1003-03 SST/E p. 4	Montaż przewodów do opraw oświētleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		
		8	kpl.prz ew.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 d.1 1004-01 SST/E p.5	Montaż opraw oświētlenia zewnętrznego OUSb-70	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 d.1 0605-02 SST/E p.8	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
14	KNNR 5 d.1 0605-08 SST/E p. 8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	kpl		
		24	kpl	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNNR 5 d.1 1302-03 SST/E p.9	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	odc.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.1	1303-01 SST/E p. 9		9	pomiar	9.000
				RAZEM	9.000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-05 SST/E p.9		9	szt.	9.000
				RAZEM	9.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł