



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

## OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

**Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniech”**

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej [www.bip.popielow.pl](http://www.bip.popielow.pl), oraz do nabycia w siedzibie zamawiającego.
3. **Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Karłowice oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kurznie.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

Elementy składowe inwestycji:

### **I. Kanalizacja sanitarna:**

#### 1. Karłowice

##### a) Kanalizacja grawitacyjna

- Kanały PVC o śr.200/5,9 L=3508 m
- Kanały kam. śr. 200mm (przeciski sterowane metoda mikrotunelingu) L=159 m
- Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 58
- Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 46
- Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 137 L=1686m
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na rurowc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 139
- Przewierty w rurach och. stal. Śr. 324/7,1 mm szt 2 L=14+12=26 m

##### b) Kanalizacja ciśnieniowa

- Pompownie przydomowe ścieków z PE. Śr. 800 mm kpl. 63
- Pompownia przydomowa ścieków z kregów bet. śr. 1200 mm kpl. 1 (bud. Wielorodzinny)
- Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=2823m  
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
- Zbiornice rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷125 mm L=4485 m  
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
- Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 140÷200 mm L=262 m  
(dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod drogą powiatową oraz Młynówka Karłowicka)
- Studzienki kontrolna z zasuwami SK-1, SK-2, SK-3 kpl. 3

##### c) Pompownia sieciowa ścieków PK-1 Ø 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym

- pompownia PK-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1500 mm
- komora zasuw z kregów bet. Ø 1500 mm
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. Wody do płukania)

- L = 33 m
- pompa)
  - linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-1
  - d) Pompownia sieciowa ścieków PK-2 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
    - pompownia PK-2 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
    - linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-2
  - e) Pompownia sieciowa ścieków PK-3 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
    - pompownia PK-3 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
    - rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 25 m
    - linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-3
2. Kurznie
- a) Kanalizacja grawitacyjna
    - Kanały PVC o śr.200/5,9 L=2091 m
    - Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 22
    - Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 35
    - Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 98 L=883 m
    - Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na rurowc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 96
    - Przeciki sterowne rur ochr. z PE śr. 280/16.6 (dla kanałów PVC śr. 160mm) szt. 7 L=80m
  - b) Kanalizacja ciśnieniowa
    - Pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE śr. 800mm kpl. 40
    - Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=1255 m  
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=268)
    - Rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷90 mm L=2282 m  
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=1142)
    - Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 200/11.9 mm L=32 m  
(dla przejścia rurowc. Tłocz. Ścieków PE śr. 90mm pod torami PKP)
  - c) Pompownia sieciowa ścieków P-1 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
    - pompownia P-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm kpl. 1
    - rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 18 m
    - linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię P-1

## II. Kanalizacja deszczowa w Karłowicach

- remont kłapy zwrotnej na wylocie istn. kanału bet. Ø 1000 mm do Młynówki Karłowickiej (oczyszczenie z rdzy, nasmarowanie i przywrócenie do sprawnego działania kłapy zwrotnej) kpl 1
- oczyszczenie piaskownika i wykonanie nowego przykrycia balami drewnianymi kpl. 1
- demontaż istn. rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika żel. Ø300mm wraz z zasuwami (4x4m=16m) L = 16m
- wykonanie nowych rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika z rur bet. WIPRO Ø 400 mm (4 x 4 m = 16 m) L= 16 m
- montaż na wlocie i wylocie rurociągów do piaskownika zastawek kanałowych żel. Ø 400 mm szt. 4
- rozbiórka istn. kanałów betonowych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z tymczasowym przepompowaniem wód deszczowych L= 599 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 800 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L=258 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 600 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L= 341 m

## III. Wymiana sieci wodociągowej w Kurzniach

- rurociągi wodociągowe PE Ø 90 ÷ 110 mm L = 3370 m  
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 366 m)
- przyłącza wodociągowe PE Ø 32 ÷ 90 mm szt. 137 L = 3366 m  
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 297 m)
- instalacje wodociągowe wewnętrzne Ø 32 ÷ 90 mm kpl. 137
- studzienki bet. Ø 1200 z trójnikiem Combi uzbrojonym w 3 zasuwę Ø 100 mm kpl. 2
- zasuwę odcinającą Ø 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE szt. 8

- hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi Ø80 mm
4. Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV: 45.23.31.24-4  
45 23 24 10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45 23 24 40-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków  
45 23 11 00-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  
45 11 12 00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45 23 31 42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg  
45 31 00 00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  6. Termin wykonania zamówienia ustala się na 30.11.2012
  7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

**Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda się od Wykonawców złożenia łącznie z formularzem ofertowym poniższych załączników i oświadczeń:**

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  - Wykazu robót sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zawierające co najmniej:
    - wskazania, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą
    - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
    - wskazanie zakresu i wartości wykonanych robót,
    - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia, zakończenia)
    - wskazanie miejsca wykonania robót
  - Wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Jeżeli w ww. wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  - Kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego.
  - Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200 000,00 zł
- Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty:**
- a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – wg druku Zamawiającego;
  - b) wypełnionego formularza ofertowego;
  - c) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik)
  - d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy)
  - e) kosztorysu ofertowego
  - f) dowodu wpłaty wadium

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie przedstawionych dokumentów na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł
9. Kryterium oceny ofert: Cena – 100 %

a/ **Miejsce składania ofert**, siedziba zamawiającego:

Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro

b/ **Termin składania ofert:** 18.08.2009r. godzina.9<sup>45</sup>

c/ **Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:** 18.08.2009 r. godzina 10<sup>00</sup>, Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowej (pok. Nr 26) I piętro .

10. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy
12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy
14. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  
Pani Marieta Kupka - tel. 077 4275824
15. Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.popielow.pl](http://www.bip.popielow.pl) po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
Opłata za specyfikację: 190.00 zł  
Opłata dotyczy wykonawców, którzy odbiorą specyfikację osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, pok. Nr 12 (opłatę należy dokonać w kasie zamawiającego) lub złożyć wniosek o przesłanie jej za zaliczeniem pocztowym.

Wójt Gminy  
Dionizy Duszyński