

ZP - 341/06/09

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Lipie Laski (etap I)”

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

W opisie technicznym jest informacja o konieczności oczyszczenia, przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką, rowu po 30 m z każdej strony przepustu. Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Do kalkulacji przyjąć pozycje zgodnie z przedmiarem

Pytanie 2:

W opisie technicznym jest informacja o obsianiu trawa pasów poza poboczami. Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze

Odpowiedź:

Do kalkulacji przyjąć pozycje zgodnie z przedmiarem

Pytanie 3:

Opis przedmiotu zamówienia przewiduje wykonanie poboczy z tłucznia gr. 5 cm o szer. 70 cm od krawędzi jezdni na całej długości odcinka za wyjątkiem miejsc zawężeń pasa drogowego. Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Do kalkulacji przyjąć pozycje zgodnie z przedmiarem

Pytanie 4:

Jak jest właściwa grubość warstwy odsączającej z pospółki? Dokumentacja podaje gr. 15 cm, przedmiar gr. 10 cm.

Odpowiedź:

Do kalkulacji przyjąć pozycje zgodnie z przedmiarem

Pytanie 5:

Jaki jest właściwy układ warstw podbudowy z kruszyw łamanych? Dokumentacja przewiduje grubość warstwy dolnej i górnej podbudowy po 15 cm, przedmiar podaje na długości 1460,27 m warstwę górną podbudowy o gr. 10 cm, na długości 509,61 m warstwę dolną o gr. 20 cm i warstwę górną o gr. 10 cm.

Odpowiedź:

Do kalkulacji przyjąć pozycje zgodnie z przedmiarem

Pytanie 6:

Kto będzie ponosić koszty składowania urobku z robót ziemnych na wysypisku?

Odpowiedź:

Koszty składowania urobku z robót ziemnych poniesie Wykonawca.

Pytanie 7:

Czy roboty wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych :

- D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów
- D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
- D-02.03.01 Wykonanie nasypów
- D-03.01.01 Przepusty z rur żelbetowych
- D-05.03.08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona
- D-06.04/01 Rowy
- D-07.01.01 Oznakowanie poziome
- D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem trawą

wchodzą w zakres przedmiotowego zadania? Brak odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

w/w roboty nie wchodzą w przedmiotowy zakres zadania.

Pytanie 8:

Prosimy o przedstawienie w formie elektronicznej projektu docelowej organizacji ruchu oraz treści uzgodnień załączonych do projektu.

Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami zostanie umieszczony na stronie Zamawiającego www.bip.popielow.pl jako załącznik nr 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a