

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	NNRNKB 202 0517-03	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m	55.50
2	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m	40.20
3	NNRNKB 202 0517-09	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.	11
4	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	3.00
5	kalk. własna	Dostawa i montaż wyłazu strychowego wraz z obudową z płyt ognioowych	szt	1.00
6	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z OSB gr 22 mm	m ²	4.32
7	KNR AT-09 0604-02	Płytki z włóknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie woszczynowe powierzchni pionowych płytkami 20x20 cm przy powierzchni do 5,0 m ²	m ²	4.32
8	KNR AT-09 0101-03	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm	m ²	310.00
9	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m	160.00
10	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile dzwiowe / progowe	m	22
11	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - analogia sufitu z płyt OSB gr 15 mm	m ²	210.00
12	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	8.50*1.20*0.40 = 4.080
13	KNR 2-31 0204-03 analogia	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	12.10
14	KNR 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	18.00
15	KNR 2-02 0603-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	18.00
16	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik -podłoże z cegły	wyp.	55
17	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły	wyp.	55
18	KSNR 5 0404-01 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik -podłoże z cegły / wypusty dla opraw oświetleniowych/	wyp.	65
19	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	35
20	TZKNBK 09-01	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 10A klawiszowe melaminowe zwykłe	szt	32
21	TZKNBK 09-06	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - gniazda melaminowe 2 biegowe ze stykiem	szt	53
22	KSNR 5 0404-03 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły/ wypusty do grzejników elektrycznych/	wyp.	15
23	TZKNBK 09-06 analogia	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - gniazda melaminowe 2 biegowe ze stykiem /puszki piecowe/	szt	15
24	KNR-W 5-08 0701-06	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 mocow.) /montaż grzejników elektrycznych/	szt.	15
25	KSNR 5 0404-03 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły /wypusty 3- fazowe pod kuchenki elektryczne/	wyp.	7
26	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg /tablice mieszkaniowe wraz z wyposażeniem/	szt	7
27	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg / tablica licznikowa wyposażona w 7-pól odpływowych/	szt	1
28	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg /tablica główna wyposażona w 7- pól odpływowych/	szt	1
29	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg /tablice mieszkaniowe wraz z wyposażeniem/	szt	7
30	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg / tablica licznikowa wyposażona w 7-pól odpływowych/	szt	1
31	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg /tablica główna wyposażona w 7- pól odpływowych/	szt	1

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
32	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg /tablica administracyjna/	szt	1
33	KSNR 5 0102-01	Montaż złączy napowietrznych typu Z-25	kpl.	1
34	KSNR 5 0602-07	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. I-II uziemienie punktu podziału/	m	1
35	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem /wyrównanie potencjału/	m	8
36	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruzdzie o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany /WLZ- ty/	szt	9
37	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	520.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 0517-03	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm 55.50	m m	55.500	
				RAZEM	55.500
2	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 40.20	m m	40.200	
				RAZEM	40.200
3	NNRNKB 202 0517-09	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 3.00	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	kalk. własna	Dostawa i montaż wylazu strychowego wraz z obudową z płyt ogniowych 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z OSB gr 22 mm 4.32	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
7	KNR AT-09 0604-02	Płytki z włóknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie woszczynowe powierzchni pionowych płytkami 20x20 cm przy powierzchni do 5,0 m ² 4.32	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
8	KNR AT-09 0101-03	Łaczenie - rozstaw łąt 25 cm 310.00	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
9	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 160.00	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
10	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile dzwiowe / progowe 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - analogia sufitu z płyt OSB gr 15 mm 210.00	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
12	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 8.50*1.20*0.40	m ³ m ³	4.080	
				RAZEM	4.080
13	KNR 2-31 0204-03 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 12.10	m ² m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
14	KNR 2-02 0603-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 18.00	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR 2-02 0603-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 18.00	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik -podłoże z cegły 55	wyp. wyp.	55.000	
				RAZEM	55.000
17	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły 55	wyp. wyp.	55.000	
				RAZEM	55.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KSNR 5 0404-01 ana- logia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik -podłoże z cegły / wypusty dla oprav oświetleniowych/ 65	wyp. wyp.	65.000	
				RAZEM	65.000
19	KSNR 5 0502-01	Montaż oprav oświetleniowych przykręcanych żarowych 35	kpl. kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
20	TZKNBK 09- 01	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 10A klawi- szone melaminowe zwykłe 32	szt szt	32.000	
				RAZEM	32.000
21	TZKNBK 09- 06	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - gniazda melaminowe 2 biegowe ze stykiem 53	szt szt	53.000	
				RAZEM	53.000
22	KSNR 5 0404-03 ana- logia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły/ wypusty do grzejników elek- trycznych/ 15	wyp. wyp.	15.000	
				RAZEM	15.000
23	TZKNBK 09- 06 analogia	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - gniazda melaminowe 2 biegowe ze stykiem /puszki piecowe/ 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNR-W 5-08 0701-06	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 mocow.) /montaż grzejników elektrycznych/ 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KSNR 5 0404-03 ana- logia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły /wypusty 3- fazowe pod ku- chenki elektryczne/ 7	wyp. wyp.	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg /tablice mieszkaniowe wraz z wyposażeniem/ 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
27	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg / tablica licznikowa wyposażona w 7-pól odpływowych/ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg /tablica główna wyposażona w 7- pól odpływowych/ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg /tablice mieszkaniowe wraz z wyposażeniem/ 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg / tablica licznikowa wyposażona w 7-pól odpływowych/ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KSNR 5 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg /tablica główna wyposażona w 7- pól odpływowych/ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg /tablica administracyjna/ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KSNR 5 0102-01	Montaż złączy napowietrznych typu Z-25 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KSNR 5 0602-07	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowychw gruncie kat. I-II uziemienie punktu podziału/ 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem /wyrów- nanie potencjału/ 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KSNR 5 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruzdzie o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany /WLZ- ty/ 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
37	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 520.00	m m	 520.000	
				RAZEM	520.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Lokale socjalne - uzupełnienie
ADRES INWESTYCJI :
INWESTOR :
ADRES INWESTORA :
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2010

Data zatwierdzenia